

# VIDEOISPEZIONE

## Tariffario 2013

### campi di applicazione

- Collaudo di fogne dopo la posa di nuove tubazioni;
- Sospetta contaminazione del terreno causata dalla perdita di condotte interrate;
- Rilevamento di ostruzioni, cedimenti strutturali e perdite di reti fognarie ed idriche;
- Ispezione di cavità e cunicoli presenti sotto fabbricati o sotto il piano campagna;
- Ispezione di cavità intercettate durante l'esecuzione di sondaggi geognostici, tiranti, pali e pozzi;
- Ispezione di siti archeologici;
- Ispezione di scavi ad andamento verticale effettuati per la realizzazione di pali trivellati;
- Ispezione di pozzi;
- Ispezione di condotte di aerazione di cliniche ed ospedali;
- Mappatura di condotte e realizzazione planimetrie;
- Raccolta informazioni per successivo intervento non distruttivo (*relining, no-dig*) o risanamento strutturale tradizionale;
- Monitoraggio di siti dismessi;
- Ispezione di intercapedini e di condotte di fluidi durante la ristrutturazione edilizia di edifici;
- Ispezione per il risanamento di aree ed ambienti contaminati;
- Ispezione di impianti industriali dismessi;
- Ispezione di serbatoi interrati;
- Perizie per conto di Tribunali ed organi di polizia giudiziaria.

Sistema di videoispezione con asta a spinta



Trattore sterzante professionale serie ROVER 600



### CONDIZIONI GENERALI

1. I prezzi indicati si intendono iva esclusa e si riferiscono all'ispezione televisiva di condotte il cui accesso non presenta particolari difficoltà, pertanto, si rende necessario un sopralluogo preventivo dei nostri tecnici per una oggettiva rilevazione delle eventuali difficoltà.
2. Sono da considerarsi a totale carico del richiedente gli eventuali permessi per l'accesso al cantiere e alle condotte e l'eventuale richiesta di totale o parziale chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalle tratte di condotta da ispezionare.
3. Data la molteplicità dei campi di applicazione (fognature, cunicoli, cavità, canne fumarie, condotte pluviali, pozzi, pali, controsoffitti, impianti di areazione, etc...) ed in considerazione dello stato di precarietà di alcuni siti, si stabilisce che in casi diversi da quelli indicati nel presente elenco, i prezzi verranno, di volta in volta, concordati con la committenza in base alle reali difficoltà riscontrate in cantiere.
4. A conclusione dell'intervento e/o della consegna della documentazione verrà emessa regolare fattura il cui pagamento sarà effettuato con le modalità concordate e riportate sul documento fiscale entro il termine max di gg. 30 data fattura.

Voce	ISPEZIONI TELEVISIVE ROBOTIZZATE E/O CON ASTA A SPINTA	Prezzo
A1	Trasporto e ritrasporto attrezzatura calcolato in funzione della distanza dal casello autostradale di Caserta Sud fino al sito richiesto; <b>Per ogni Km percorso</b>	€ 1,50
A2	Impianto cantiere con installazione di segnaletica stradale, diaria, trasferta, indennità di rischio per due operatori specializzati; <b>A corpo</b>	€ 250,00
A3	Ispezione televisiva, previa pulizia e disincrostazione, di condotte di fluidi di qualsiasi diametro con accesso tale da consentire l'ingresso di un robot motorizzato e di telecamera per riprese a colori ad alta definizione, compreso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborazione dei dati rilevati: realizzazione di un filmato video con indicazioni delle lunghezze delle tratte ispezionate, fermo immagine dei punti critici e di qualunque anomalia venga riscontrata, indicazione a video della quota distanza;</li> <li>• masterizzazione e consegna su supporto informatico e in formato DVD della registrazione integrale della ripresa;</li> <li>• masterizzazione e consegna su supporto informatico e in formato DVD della rielaborazione dei punti critici;</li> <li>• consegna della scheda tecnica di intervento;</li> </ul> <b>Per ogni ora lavorativa e: -mediante l'impiego di telecamera montata su un'asta a spinta;</b>	€ 200,00
	<b>-mediante l'impiego di telecamera montata su robot telecomandato;</b>	€ 250,00
A4	Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, verrà applicato uno sconto sui prezzi di listino sopra riportati. <b>Per ogni ora o frazione di ora.</b>	-10%
A4	Relazione finale scritta con mappatura della rete ispezionata, dell'indicazione della lunghezza, della pendenza e documentazione fotografica dei punti critici rilevati; <b>A corpo</b>	€ 500,00
A5	Pulizia e disincrostazione delle condotte. <b>Per ogni ora</b>	da concordare
A6	Smaltimento fanghi aspirati. <b>Per ogni m<sup>3</sup></b>	da concordare

**NOTE** Nel caso in cui le condotte da ispezionare dovessero essere ostruite da fango, melma o incrostazioni di varia natura, sarà cura della committenza liberarle mediante un intervento di pulizia e disincrostazione con l'impiego di canaljet ad alta pressione oppure darà incarico alla Geosonda s.a.s. di far eseguire i lavori di pulizia da una ditta di sua fiducia.

